

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी
योजनेअंतर्गत कृषिविभागा मार्फत शेततळी घेण्याबाबत.

महाराष्ट्र शासन

शासन निर्णय क्रमांक : मग्रारो-२०१४/प्र.क्र.१६/ /मग्रारो-१

नियोजन विभाग (रोहयो प्रभाग)

मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२

दिनांक : २८ फेब्रुवारी, २०१४

संदर्भ :

- १) नियोजन (राहेयो) विभाग, शासन निर्णय क्र. मग्रारोहयो-२०११/प्र.क्र.५४/रोहयो-१०अ, दिनांक २७ मे, २०११
- २) नियोजन (राहेयो) विभाग, शासन निर्णय क्र. मग्रारो-२०१२/प्र.क्र.२४/रोहयो-१, दिनांक २१ ऑगस्ट, २०१२
- ३) संचालक, मृदसंधारण व पाणलोट क्षेत्र व्यवस्थापन, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र क्र. जा.क्र. /मृद-६/मगांराग्रारोहयो/शेततळे/३१०/१४, दिनांक २० फेब्रुवारी, २०१४

प्रस्तावना :

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी अधिनियम २००५ नुसार अनुसूचित जाती / अनुसूचित जमाती / अल्प भूधारक व सिमांत शेतकरी / इंदिरा आवास योजना व भूसूधार योजनेचे लाभार्थी यांच्या शेत जमिनीवर सिंचन सुविधा पुरविणे, भूसूधारणेची कामे हाती घेणे, फळबाग लागवड व वृक्ष लागवड इत्यादी वैयक्तिक लाभाची कामे घेण्याची तरतूद आहे. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत ग्रामपंचायती मार्फत व यंत्रणांमार्फत शेततळी घेण्याच्या मार्गदर्शक सूचना तसेच अर्थिक निकष उपरोक्त संदर्भ क्रमांक २ येथील दिनांक २१ ऑगस्ट, २०१२ च्या शासन निर्णयान्वये निर्गमित करण्यात आलेले आहेत. महाराष्ट्रातील भौगोलिक परिस्थिती भिन्न भिन्न स्वरूपाची असल्यामुळे सर्व ठिकाणी सारखाच भूस्तर आढळून येत नाही. त्यामुळे भूस्तराप्रमाणे शेततळे खोदण्यासाठी विविध उपाय संचालक, मृदसंधारण व पाणलोट क्षेत्र व्यवस्थापन, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी त्यांच्या उपरोक्त संदर्भ क्रमांक ३ येथील दिनांक २० फेब्रुवारी, २०१४ च्या पत्रान्वये शासनास सादर केले आहेत. सदर प्रस्तावाच्या अनुषंगाने सुधारित शेततळ्याचा कार्यक्रम हाती घेण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यासाठी उपरोक्त संदर्भ क्रमांक २ येथील दिनांक २१ ऑगस्ट, २०१२ चा शासन निर्णय अधिक्रमित करून शासन खालील प्रमाणे निर्णय घेत आहे.

शासन निर्णय :

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने अंतर्गत कृषि विभागामार्फत भूस्तराप्रमाणे शेततळे खोदण्याचा कार्यक्रम खालील प्रवर्गातील लाभधारक शेतकऱ्यांच्या शेतात राबविण्यास सदर शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे.

- अ) अनुसूचित जाती
- आ) अनुसूचित जमाती
- इ) भटक्या जमाती (Nomadic Tribes)
- ई) भटक्या विमुक्त जमाती (Denotified Tribes)
- उ) दारिद्र्य रेषेखालील इतर कुटूंबे
- ऊ) महिलाप्रधान कुटूंबे
- ए) शारिरिक अपंगत्व प्रधान असलेली कुटूंबे
- ऐ) भू-सुधार योजनेचे लाभार्थी
- ओ) इंदिरा आवास योजनेचे लाभार्थी

औ) अनुसूचित जमातीचे व अन्य परंपरागत वन्य निवासी (वन अधिकार मान्यता) अधिनियम-२००६ नुसार पात्र व्यक्ती

अं) कृषि कर्ज माफी योजना सन २००८ नुसार अल्प भूधारक [१ हेक्टर पेक्षा जास्त पण २ हेक्टर (५ एकर) पर्यन्त जमीन असलेला शेतकरी (जमीन मालक/कुळ)] व सिमांत शेतकरी [१ हेक्टर पर्यन्त जमीन असलेला शेतकरी (जमीन मालक / कुळ)]

केंद्र शासनाच्या नवीन मार्गदर्शक सुचनांनुसार एका ग्रामपंचायत हद्दीतील उपरोक्त प्रवर्ग अ) ते औ) मधील लाभार्थ्यांना सर्वप्रथम लाभ देण्यात यावा व त्या ग्रामपंचायत क्षेत्रातील प्रवर्ग अ) ते औ) मधील लाभार्थी संपल्यांनंतर अल्पभूधारक व सिमांत शेतकऱ्यांना लाभ देण्यात यावा. भूस्तराप्रमाणे खोदावयाचा शेततळ्याचा कार्यक्रम खालील प्रमाणे राबविण्यात यावा.

२. महाराष्ट्रातील भौगोलिक परिस्थिती भिन्न भिन्न स्वरूपाची असल्यामुळे सर्व ठिकाणी सारखाच भूस्तर आढळून येत नाही. त्यामुळे प्रत्येक विभागामध्ये जमिनीचे प्रकार वेगवेगळे असून त्याप्रमाणे भूस्तराची रचना भिन्न आहे. या बाबी विचारात घेवून शेततळ्याचे अंदाजपत्रक तयार करण्यापूर्वी निवडलेल्या शेततळ्याच्या जागेत मध्यभागी १.५० X १.०० मी. आकाराचा एक चाचणी खड्डा घेण्यात यावा. चाचणी खड्ड्याच्या अंतर्गत भागात आढळून येणाऱ्या भूस्तराच्या वर्गवारी नुसार शेततळे कोणत्या उपायाद्वारे खोदावयाचे आहे हे निश्चित करण्यात यावे. चाचणी खड्ड्याच्या भूस्तर वर्गवारीनुसार खालीलपैकी एका उपायाद्वारे शेततळे खोदण्यात यावे.

- १) **उपाय क्रमांक १ :** चाचणी खड्ड्यामध्ये ३ मी. खोलीपर्यंत माती व मऊ मुरूमाचा भूस्तर आढळल्यास पुर्ण शेततळे मजुरामार्फत खोदण्यात येईल.
- २) **उपाय क्रमांक २ :** चाचणी खड्ड्यामध्ये किमान १ मी. खोलीपर्यंत माती व मुरूमाचा स्तर आढळल्यास व १ मीटर खाली कठीण भूस्तर लागल्यास १ मी. खोलीपर्यंत मजुरांमार्फत शेततळे खोदण्यात यावे व उर्वरित खोदाई इतर उपाययोजना करून करण्यात यावी व त्यावरील खर्च साहित्यामधून करण्यात यावा.
- ३) **उपाय क्रमांक ३ :** चाचणी खड्ड्यामध्ये १.२५ मी. खोलीपर्यंत माती व मुरूमाचा स्तर आढळल्यास व १.२५ मीटर खाली कठीण भूस्तर लागल्यास १.२५ मी. खोलीपर्यंत मजुरांमार्फत शेततळे खोदण्यात यावे व उर्वरित खोदाई इतर उपाययोजना करून करण्यात यावी व त्यावरील खर्च साहित्यामधून करण्यात यावा.
- ४) **उपाय क्रमांक ४ :** चाचणी खड्ड्यामध्ये १.५ मी. खोलीपर्यंत माती व मुरूमाचा स्तर आढळल्यास व १.५ मीटर खाली कठीण भूस्तर लागल्यास १.५ मी. खोलीपर्यंत मजुरांमार्फत शेततळे खोदण्यात यावे व उर्वरित खोदाई इतर उपाययोजना करून करण्यात यावी व त्यावरील खर्च साहित्यामधून करण्यात यावा.
- ५) **उपाय क्रमांक ५ :** चाचणी खड्ड्यामध्ये १.७५ मी. खोलीपर्यंत माती व मुरूमाचा स्तर आढळल्यास व १.७५ मीटर खाली कठीण भूस्तर लागल्यास १.७५ मी. खोलीपर्यंत मजुरांमार्फत शेततळे खोदण्यात यावे व उर्वरित खोदाई इतर उपाययोजना करून करण्यात यावी व त्यावरील खर्च साहित्यामधून करण्यात यावा.
- ६) **उपाय क्रमांक ६ :** चाचणी खड्ड्यामध्ये २.०० मी. खोलीपर्यंत माती व मुरूमाचा स्तर आढळल्यास व २.०० मीटर खाली कठीण भूस्तर लागल्यास २.०० मी. खोलीपर्यंत मजुरांमार्फत शेततळे खोदण्यात यावे व उर्वरित खोदाई इतर उपाययोजना करून करण्यात यावी व त्यावरील खर्च साहित्यामधून करण्यात यावा.

उपरोक्त उपायाद्वारे खोदावयाच्या विविध आकारमानाच्या शेततळ्याचे महत्तम अंदाजित किंमतीचे प्रमाण तक्ते या शासन निर्णयासोबतच्या **परिशिष्ट १** मध्ये देण्यात आलेले आहेत. त्यानुसार विविध आकारमानाची

शेततळी बांधण्याची कामे हाती घ्यावायची आहेत. तथापि, जमिनीचा उतार व स्थानिक परिस्थितीनुसार शेततळ्याच्या आकारमानात किरकोळ बदल करता येतील.

३. चाचणी खड्ड्याच्या भूस्तरवर्गवारीप्रमाणे ज्यावेळेस उपरोक्त उपाय क्रमांक २ ते ६ नुसार शेततळे खोदावयाचे असले त्यावेळेस खालीलप्रकारचे दोन प्रमाणपत्र प्रशासकीय मान्यतेच्या नस्तीला सादर करणे आवश्यक आहे.

१) मंडळ कृषि अधिकाऱ्याने असे प्रमाणपत्र दिले पाहिजे की, भूस्तराप्रमाणे इतक्या मीटर खोलीचे काम मजुरामार्फत करण्यात आलेले असून त्यापुढील खोलीकरणाचे काम मजुरामार्फत करणे शक्य नाही व त्यामुळे इतर उपाययोजना करून साहित्याद्वारे उर्वरित काम करण्यात येणार आहे. सदर प्रमाणपत्र संबंधित तालुक्याच्या तालुका कृषि अधिकाऱ्याने प्रतिस्वाक्षरीत करणे आवश्यक आहे. या प्रमाणपत्राचा नमुना या शासन निर्णयासोबतच्या **परिशिष्ट २** मध्ये देण्यात आलेला आहे. सदर प्रमाणपत्र दोन प्रतीत सादर करावयाचे असून त्याची एक प्रत संबंधित कार्यान्वयीन यंत्रणेने ठेवून घ्यावयाची असून दुसरी प्रत प्रशासकीय मान्यतेवेळी तहसीलदार यांना सादर करावयाची आहे.

२) संबंधित कृषि सहायकाने असे प्रमाणपत्र द्यावे की, मजुरामार्फत शक्य आहे तेवढे शेततळ्याचे खोदण्याचे काम मजुरांकडून पूर्ण करून घेण्यात आलेले आहे. सदर प्रमाणपत्र संबंधित मंडळ कृषि अधिकाऱ्याने प्रतिस्वाक्षरीत करणे आवश्यक आहे. या प्रमाणपत्राचा नमुना या शासन निर्णयासोबतच्या **परिशिष्ट ३** मध्ये देण्यात आलेला आहे. सदर प्रमाणपत्र तीन प्रतीत सादर करावयाचे असून त्याची एक प्रत संबंधित कार्यान्वयीन यंत्रणेने ठेवून घ्यावयाची असून दुसरी प्रत प्रशासकीय मान्यतेवेळी तहसीलदार यांना सादर करावयाची आहे तर तिसरी प्रत ग्रामपंचायत कार्यालयात जतन करावयाची आहे. तहसिलदार यांनी उपरोक्त दोन्ही प्रमाणपत्रे प्रशासकीय मान्यतेच्या नस्तीला जोडण्यात आल्याची खात्री करावी. तसेच सदर प्रमाणपत्रे सादर न केल्यास सामुग्रीचे प्रदान करू नये.

४. उपरोक्त उपाय क्रमांक २ ते ६ प्रमाणे मजुरामार्फत करावयाचे काम पूर्ण झाल्यानंतर ते काम मजुरामार्फत पूर्ण केल्याचे प्रमाणित केल्यानंतर व कामाचा फोटो काढून झालेल्या कामाची नोंद मापन पुस्तिकेत केल्यानंतर मजुरांना मजुरी प्रदान करण्यात येईल. मजुरामार्फत पूर्ण झालेल्या कामाचे देयक अदा केल्यानंतर साहित्याद्वारे काम सुरू करण्यास संबंधित तालुका कृषि अधिकाऱ्याची पूर्व परवानगी घेणे बंधनकारक आहे. चाचणी खड्ड्याच्या अंतर्गत भागात आढळून येणाऱ्या भूस्तराच्या वर्गवारीनुसारच शेततळी खोदावयाची आहेत. उपरोक्त प्रमाणे सादर केलेले उपाय हे नमुन्यादाखल असून प्रत्यक्ष परिस्थितीनुसारच उपरोक्तप्रकारच्या उपायापैकी एका उपायाचा अवलंब करावयाचा आहे. सदर शासन निर्णयासोबत **परिशिष्ट ४** मध्ये २० X २० X ३ मी. या आकारमानाच्या शेततळ्याची उपरोक्त उपायांची नमुना अंदाजपत्रके सोबत जोडण्यात आलेली आहेत. त्याच्या आधारे विविध आकारमानाच्या शेततळ्याची नमुना अंदाजपत्रके संचालक, मृदसंधारण व पाणलोट क्षेत्र व्यवस्थापन, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी तयार करावीत व सर्व यंत्रणेस उपलब्ध करून द्यावीत. तसेच दरवर्षी केंद्र शासन माहे एप्रिल महिन्यात मजुरीचा दर सुधारित करणार आहे त्यानुसार राज्य शासन दरवर्षी मजुरीचे दरपत्रक सुधारित करणार आहे. त्यामुळे राज्य शासनाने सुधारित केलेल्या मजुरी दरापत्रकानुसार शेततळ्याची अंदाजपत्रके सुधारित करून क्षेत्रीय यंत्रणेस उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी संचालक, मृदसंधारण व पाणलोट क्षेत्र व्यवस्थापन, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांची राहिल.

५. **लाभधारक निवड व अर्हता पध्दती :**

१.१ महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेसाठी वरील अ ते अं प्रवर्गातील कोणतीही व्यक्ती वैयक्तिक लाभार्थी म्हणून या योजनेचा लाभ घेण्यास पात्र आहे.

१.२ इच्छूक लाभधारकाच्या नावे जमीन असणे आवश्यक आहे. ही जमीन कुळ कायद्याखाली येत असल्यास व ७/१२ च्या उता-यावर जर कुळाचे नाव असेल तर योजना कुळाच्या संमतीने राबविण्यात यावी. लाभार्थ्याने ७/१२ व ८-अ चे उतारे अर्जासोबत जोडावे.

१.३ इच्छूक लाभार्थ्याने कृषि विभागाकडे अर्ज दाखल करावा.

१.४ महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या कार्यपध्दतीप्रमाणे प्रत्येक काम घेण्यासाठी ग्रामपंचायत व ग्रामसभा यांची मान्यता आवश्यक आहे.

६. कार्यान्वयीन यंत्रणा

शेतक-याची कृषी उत्पादकता वाढविण्यासाठी शेततळ्यांचा कार्यक्रम महत्वपूर्ण असल्यामुळे या कार्यक्रमाची अंमलबजावणी कृषी विभागामार्फत करण्यात यावी. त्यांचेद्वारे कामे करतांना तांत्रिक मान्यता व प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्याच्या संदर्भात खालीलप्रमाणे अधिकार असतील :

कार्यान्वयीन यंत्रणा	तांत्रिक मान्यता	प्रशासकीय मान्यता
कृषी विभाग (यंत्रणा)	तालुका कृषी अधिकारी	तहसिलदार


यंत्रणेमार्फत काम करतांना दिनांक २७ मे, २०११ च्या शासन निर्णयाचे पालन करावे.

७. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने अंतर्गत शेततळ्याची कामे करतांना खालील गोष्टी अनिवार्य आहेत.

- १) ग्राम पंचायत/ग्रामसभा यांचा लाभार्थ्यांच्या निवडीबाबतचा ठराव व शिफारस,
 - २) प्रत्येक शेततळे हे स्वतंत्र काम समजण्यात यावे.
 - ३) सर्व प्रकारच्या अकुशल कामासाठी जॉबकार्ड आवश्यक आहे.
 - ४) ज्या लाभार्थ्याला शेततळ्याचा लाभ देण्यात येणार आहे तो जॉबकार्डधारक असला पाहिजे. तसेच त्याने मजूर म्हणून काम करून मजूरी घेणे आवश्यक आहे.
 - ५) जॉबकार्ड धारकाच्या खात्यावर कामाची नोंद करावी.
 - ६) दर १५ दिवसांनी मस्टरप्रमाणे मजूरी प्रदान करावी
 - ७) ग्राम रोजगार नोंदवहीत व ग्राम मालमत्ता नोंदवहीत सर्व प्रकारच्या नोंदी घेणे आवश्यक राहिल.
 - ८) एमआयएस वरील सर्व प्रकारच्या नोंदी घेणे आवश्यक आहे.
 - ९) सदर कामाचे सामाजिक अंकेक्षण अनिवार्य आहे त्यामुळे अकुशल व अर्धकुशल कामावरील खर्चाची सर्व प्रमाणके/पावत्या सामाजिक अंकेक्षणासाठी उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे.
 - १०) मग्रारोहयोच्या मार्गदर्शक सुचनांनुसार हजेरीपत्रक ठेवणे, बँक किंवा पोस्टामार्फत मजूरीचे प्रदान करणे आवश्यक आहे.
 - ११) शेततळ्याचा आकार शेतकऱ्याकडे उपलब्ध असलेल्या क्षेत्राप्रमाणे ठरवावा.
 - १२) मजूरी साहित्याचे प्रमाण ६०:४० तालुका स्तरावर ठेवण्यात यावे.
 - १३) ईमस्टर चा वापर करणे बंधनकारक आहे.
 - १४) शेततळ्याचे काम हाती घेण्यापूर्वी चाचणी खड्डा घेणे आवश्यक आहे.
 - १५) कंत्राटदार व मजूर विस्थापित करणाऱ्या यंत्राना बंदी राहिल.
 - १६) काम सुरू करण्यापूर्वी, प्रगतीपथावर असतांना व काम पूर्ण झाल्यानंतरचे फोटो घेण्यात यावेत व सदर फोटो संकेतस्थळावर अपलोड करावीत.
 - १७) शेततळ्याचे काही काम मजुरांकडून व काही काम इतर उपाययोजनांद्वारे करतांना मजुरांकडून इतर उपाययोजनांकडे वळतांना अशा तीन ही टप्प्यांचे फोटो काढण्यात यावेत व सदर फोटो संकेतस्थळावर अपलोड करावीत.
८. संदर्भाधीन शासन निर्णय दिनांक २१ ऑगस्ट, २०१२ जरी अधिक्रमित करण्यात आला असला तरी त्या शासन निर्णयाप्रमाणे सुरू असलेली शेततळ्याची सर्व कामे पूर्ण करण्यात यावीत. नवीन शेततळ्यांची कामे या शासन निर्णयाच्या निर्गमित दिनांकापासून घेण्यात यावीत. सदर शासन निर्णय दिनांक ३० जून, २०१४ पर्यंत लागू राहिल. क्षेत्रीय स्तरावरील प्रतिसाद पाहिल्यानंतर सदर कार्यक्रम पुढे चालू ठेवण्याबाबत योग्य तो निर्णय घेण्यात येईल.

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in
या वेबसाईटवर उपलब्ध करण्यात आला आहे. याचा संगणक सांकेतांक
क्रमांक 201403011232522616 असा आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,


(आर. विमला)
उप सचिव (रोहयो)
28/2/2014

प्रति,

मा. राज्यपालांचे सचिव,
मा. मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव,
सर्व मंत्री व राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई.
मुख्य सचिवांचे स्वीय सहाय्यक,
अतिरिक्त मुख्य सचिव,
शासनाचे सर्व अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, मंत्रालय, मुंबई.
संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय,
महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क, मंत्रालय, मुंबई.(प्रसिध्दीकरिता)
सर्व विभागीय आयुक्त,
आयुक्त, मगरोहयो, नागपूर
सर्व जिल्हाधिकारी (बृहन्मुंबई वगळून),
सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हापरिषद
प्रधान मुख्य वन संरक्षक, नागपूर,
आयुक्त (कृषि) महाराष्ट्र राज्य, पुणे,
संचालक, मृदसंधारण व पाणलोट क्षेत्र व्यवस्थापन, पुणे,
संचालक, फलोत्पादन, पुणे,
संचालक, सामाजिक वनीकरण, पुणे,
महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/ नागपूर,
महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य (लेखा परिक्षा), मुंबई/ नागपूर,
सर्व मुख्य अभियंता व सह सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई,
सर्व मुख्य अभियंता व सह सचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई,
मुख्य अभियंता, लघुपाटबंधारे (स्था.स्तर) विभाग, पुणे,
उप सचिव, महाराष्ट्र विधान मंडळ रोजगार हमी समिती, महाराष्ट्र विधान मंडळ सचिवालय
मुंबई,
सर्व उपजिल्हाधिकारी (रोहयो),
कक्ष अधिकारी, संग्राम कक्ष, ग्राम. व जलसं. विभाग, मंत्रालय, मुंबई.(महाऑनलाईनवर प्रसिद्धीसाठी)
सर्व जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी,
सर्व उप सचिव/अवर सचिव/कक्ष अधिकारी, नियोजन विभाग (रोहयो),
सारसंग्रह रोहयो-१/निवडनस्ती, रोहयो-१.

परिशिष्ट-१

उपाय १ :

अ) इनलेट आऊटलेटसह शेततळे

अ. क्र.	शेततळ्याचे आकारमान	एकूण मातीकाम (घ.मी.)	महत्तम अंदाजित किंमत (मजुराद्वारे)			
			ज.जा.उ.यो/डोंगराळ क्षेत्र		इतर क्षेत्र	
			मनुष्य दिन	रक्कम(रु.)	मनुष्य दिन	रक्कम(रु.)
१	१० x १० x ३ मी.	१५६.५०	१२९.१९	२१३४८	११२.४२	१८५७७
२.	१५ x १० x ३ मी.	२६१.५०	१९७.७३	३२६७२	१७२.०५	२८४३०
३.	१५ x १५ x ३ मी.	४४१	३४५.१९	५७०३९	३००.२८	४९६१९
४.	२० x १५ x ३ मी.	६२१	४८२.५८	७९७४१	४१९.७८	६९३६४
५.	२० x २० x ३ मी.	८७६	६७८.९४	११२१८८	५९०.५६	९७५८३
६.	२५ x २० x ३ मी.	११३१	८७३.७६	१४४३८०	७५९.९९	१२५५८२
७.	२५ x २५ x ३ मी.	१४६१	११२३.३५	१८५६२२	९७७.०७	१६१४५१
८.	३० x २५ x ३ मी.	१७९१	१३७२.९४	२२६८६४	११९४.१५	१९७३२१
९.	३० x ३० x ३ मी.	२१९६	१६८४.९०	२७८४१२	१४६५.५५	२४२१६८

ब) इनलेट आऊटलेट विरहित शेततळे

अ. क्र.	शेततळ्याचे आकारमान	एकूण मातीकाम (घ.मी.)	महत्तम अंदाजित किंमत (मजुराद्वारे)			
			ज.जा.उ.यो/डोंगराळ क्षेत्र		इतर क्षेत्र	
			मनुष्य दिन	रक्कम(रु.)	मनुष्य दिन	रक्कम(रु.)
१	१० x १० x ३ मी.	१५६.५०	१०२.४६	१६९३०	८९.१९	१४७३८
२.	१५ x १० x ३ मी.	२६१.५०	१७०.९९	२८२५४	१४८.८२	२४५९१
३.	१५ x १५ x ३ मी.	४४१	३१८.४५	५२६२१	२७७.०५	४५७८०
४.	२० x १५ x ३ मी.	६२१	४५५.८४	७५३२३	३९६.५४	६५५२५
५.	२० x २० x ३ मी.	८७६	६५२.२०	१०७७७०	५६७.३२	९३७४४
६.	२५ x २० x ३ मी.	११३१	८४७.०२	१३९९६२	७३६.७६	१२१७४२
७.	२५ x २५ x ३ मी.	१४६१	१०९६.६१	१८१२०४	९५३.८४	१५७६१२
८.	३० x २५ x ३ मी.	१७९१	१३४६.२०	२२२४४६	११७०.९१	१९३४८२
९.	३० x ३० x ३ मी.	२१९६	१६५८.१६	२७३९९४	१४४२.३२	२३८३२९

उपाय २ :

अ) इनलेट आऊटलेटसह शेततळे

अ क्र	शेततळ्याचे आकारमान	एकूण मातीकाम (घ.मी.)	महत्तम अंदाजित किंमत (मजूर व साहित्याद्वारे)									
			ज.जा.उ.यो./डोंगराळ क्षेत्र				इतर क्षेत्र					अकुशल कुशल प्रमाण
			अकुशल		कुशल रक्कम (रु.)	एकूण रक्कम (रु.)	अकुशल		कुशल रक्कम (रु.)	एकूण रक्कम (रु.)		
			मनुष्य दिन	रक्कम (रु.)			मनुष्य दिन	रक्कम (रु.)				
१	१० X १० X ३ मी	१५६.५०	७७.९१	१२८७५	२९१७	१५७९२	६७.८२	११२०८	२६७३	१३८८१	८१:१९	
२	१५ X १० X ३ मी	२६१.५०	१०३.६४	१७१२५	५९७८	२३१०३	९०.२२	१४९०८	५४७४	२०३८२	७३:२७	
३	१५ X १५ X ३ मी	४४१	१५२.४०	२५१८३	१०३०६	३५४८९	१३२.६४	२१९१८	९५०८	३१४२६	७०:३०	
४	२० X १५ X ३ मी	६२१	१९८.८३	३२८५४	१४८३३	४७६८७	१७३.०४	२५५९२	१३६९१	४२२८३	६८:३२	
५	२० X २० X ३ मी	८७६	२६४.०८	४३६३७	२२१११	६५७४८	२२९.८१	३७९७३	२०४०९	५८३८२	६५:३५	
६	२५ X २० X ३ मी	११३१	३२८.५६	५४२९२	२९०९२	८३३८४	२८५.९०	४७२४३	२६८५३	७४०९६	६४:३६	
७	२५ X २५ X ३ मी	१४६१	४०५.८३	६७०५९	३२८८६	१०५३४५	३५३.१३	५८३५०	३५३४१	९३६९१	६२:३८	
८	३० X २५ X ३ मी	१७९१	४८३.२१	७९८४६	४७४८०	१२७३२६	४२०.४६	६९४७७	४३८२८	११३३०५	६१:३९	
९	३० X ३० X ३ मी	२१९६	५७६.६०	९५२७६	५८८८७	१५४१६३	५०१.७०	८२९०२	५४३५८	१३७२६०	६०:४०	

ब) इनलेट आऊटलेट विरहित शेततळे

अ क्र	शेततळ्याचे आकारमान	एकूण मातीकाम (घ.मी.)	महत्तम अंदाजित किंमत (मजूर व साहित्याद्वारे)									
			ज.जा.उ.यो./डोंगराळ क्षेत्र				इतर क्षेत्र					अकुशल कुशल प्रमाण
			अकुशल		कुशल रक्कम (रु.)	एकूण रक्कम (रु.)	अकुशल		कुशल रक्कम (रु.)	एकूण रक्कम (रु.)		
			मनुष्य दिन	रक्कम (रु.)			मनुष्य दिन	रक्कम (रु.)				
१	१० X १० X ३ मी	१५६.५०	५१.३८	८४९१	२९१७	११४०८	४४.७७	७३९८	२६७३	१००७१	७३:२७	
२	१५ X १० X ३ मी	२६१.५०	८०.४५	१३२९३	५९७८	१९२७१	७०.१०	११५८४	५४७४	१७०५८	६८:३२	
३	१५ X १५ X ३ मी	४४१	१२७.८०	२१११७	९६४३	३०७६०	१११.३८	१८४०४	८८४४	२७२४८	६८:३२	
४	२० X १५ X ३ मी	६२१	१७४.३९	२८८१७	१४१९९	४३०१६	१५२.००	२५११६	१३०३४	३८१५०	६६:३४	
५	२० X २० X ३ मी	८७६	२३७.१९	३९१९३	२०८३२	६००२५	२०६.७३	३४१६१	१९१३०	५३२९१	६४:३६	
६	२५ X २० X ३ मी	११३१	३०२.५८	४९९९८	२७४५७	७७४५५	२६३.७४	४३५८१	२५२१९	६८८००	६३:३७	
७	२५ X २५ X ३ मी	१४६१	४०३.३१	६६६४२	३५०१९	१०१६६१	३५१.५२	५८०८४	३२१८२	९०२६६	६४:३६	
८	३० X २५ X ३ मी	१७९१	४८२.८१	७९७७९	४३९७४	१२३७५३	४२०.८१	६९५३५	४०४३०	१०९९६५	६३:३७	
९	३० X ३० X ३ मी	२१९६	५९२.२७	९७८६७	५४८२५	१५२६९२	५१६.२३	८५३०२	५०४५८	१३५७६०	६३:३७	

उपाय ३ :

अ) इनलेट आऊलेटसह शेततळे

अ क्र	शेततळ्याचे आकारमान	एकूण मातीकाम (घ.मी.)	महत्तम अंदाजित किंमत (मजुर व साहित्याद्वारे)								
			ज.जा.उ.यो./डोंगराळ क्षेत्र				इतर क्षेत्र				अकुशल कुशल प्रमाण
			अकुशल		कुशल रक्कम (रू)	एकूण रक्कम (रू.)	अकुशल		कुशल रक्कम (रू)	एकूण रक्कम (रू.)	
			मनुष्य दिन	रक्कम (रू.)			मनुष्य दिन	रक्कम (रू.)			
१	१० X १० X ३ मी	१५६.५०	८५.४७	१४१२२	२३९७	१६५२०	७४.३९	१२२९३	२२९३	१४५८६	८४:१६
२	१५ X १० X ३ मी	२६१.५०	११६.०१	१९१६९	४४४५	२३६१४	१००.९८	१६६८६	४२५३	२०९३९	८०:२०
३	१५ X १५ X ३ मी	४४१	१७२.४३	२८४९२	८९७०	३७४६२	१५०.०६	२४७९६	८३१३	३३४१०	७४:२६
४	२० X १५ X ३ मी	६२१	२२६.७०	३७४५९	१२७९७	५०२५६	१९७.२७	३२५९८	१२२८४	४४८८२	७३:२७
५	२० X २० X ३ मी	८७६	३०३.२७	५०१११	१९१४५	६९२५६	२६३.८८	४३६०४	१८३७९	६१९८३	७०:३०
६	२५ X २० X ३ मी	११३१	३७८.२२	६२४९८	२५२३६	८७७३४	३२९.०९	५४३७९	२४२२७	७८६०६	६९:३१
७	२५ X २५ X ३ मी	१४६१	४६९.५७	७७५९१	३३२७४	११०८६५	४०८.५६	६७५१०	३१९४४	९९४५४	६८:३२
८	३० X २५ X ३ मी	१७९१	५६०.९१	९२६८४	४१३१२	१३३९९६	४८८.०२	८०६४१	३९६६१	१२०३०२	६७:३३
९	३० X ३० X ३ मी	२१९६	६७१.२३	११०९१४	५१२९५	१६२२०९	५८४.००	९६५००	४९२४६	१४५७४६	६६:३४

ब) इनलेट आऊटलेट विरहित शेततळे

अ क्र	शेततळ्याचे आकारमान	एकूण मातीकाम (घ.मी.)	महत्तम अंदाजित किंमत (मजुर व साहित्याद्वारे)								
			ज.जा.उ.यो./डोंगराळ क्षेत्र				इतर क्षेत्र				अकुशल कुशल प्रमाण
			अकुशल		कुशल रक्कम (रू)	एकूण रक्कम (रू.)	अकुशल		कुशल रक्कम (रू)	एकूण रक्कम (रू.)	
			मनुष्य दिन	रक्कम (रू.)			मनुष्य दिन	रक्कम (रू.)			
१	१० X १० X ३ मी	१५६.५०	५८.९३	९७३८	२३९७	१२१३५	५१.३४	८४८३	२२९४	१०७७७	७९:२१
२	१५ X १० X ३ मी	२६१.५०	९२.८२	१५३३७	४४४५	१९७८२	८०.८६	१३३६१	४२५४	१७६१५	७६:२४
३	१५ X १५ X ३ मी	४४१	१४७.८२	२४४२६	८३०७	३२७३३	१२८.८०	२१२८२	७९५०	२९२३२	७३:२७
४	२० X १५ X ३ मी	६२१	२०२.२६	३३४२२	१२२८९	४५७११	१७६.२३	२९१२१	११७६६	४०८८७	७१:२९
५	२० X २० X ३ मी	८७६	२७६.३७	४५६६८	१८०९८	६३७६६	२४०.८१	३९७९१	१७३३३	५७१२४	७०:३०
६	२५ X २० X ३ मी	११३१	३५२.२४	५८२०४	२३९००	८२१०४	३०६.९३	५०७१७	२२८९१	७३६०८	६९:३१
७	२५ X २५ X ३ मी	१४६१	४४७.४९	७३९४३	३१५८२	१०५५२५	३८९.९४	६४४३४	३०२५२	९४६८६	६८:३२
८	३० X २५ X ३ मी	१७९१	५४०.९४	८९३८६	३९४६६	१२८८५२	४७१.३७	७७८९०	३७८१५	११५७०५	६७:३३
९	३० X ३० X ३ मी	२१९६	६५७.५७	१०८६५६	४९५९२	१५८२४९	५७३.०२	९४६८५	४७५४४	१४२२२९	६७:३३

उपाय ४

अ) इनलेट आऊटलेट सह शेततळे

अ क्र	शेततळ्याचे आकारमान	एकूण मातीकाम (घ.मी.)	महत्तम अंदाजित किंमत (मजुर व साहित्याद्वारे)									अकुशल कुशल प्रमाण
			ज.जा.उ.यो./डोंगराळ क्षेत्र				इतर क्षेत्र					
			अकुशल		कुशल	एकूण	अकुशल		कुशल	एकूण		
			मनुष्य दिन	रक्कम (रु.)	रक्कम (रु.)	रक्कम (रु.)	मनुष्य दिन	रक्कम (रु.)	रक्कम (रु.)	रक्कम (रु.)		
१	१० X १० X ३ मी	१५६.५०	९२.५६	१५२९५	१९२५	१७२२०	८०.५७	१३३१३	१८४४	१५१५७	८८:१२	
२	१५ X १० X ३ मी	२६१.५०	१२७.९९	२११५०	३६४१	२४७९१	१११.४१	१८४०९	३४८९	२१८९८	८४:१६	
३	१५ X १५ X ३ मी	४४१	१९२.६८	३१८३८	७६०२	३९४४०	१६७.६८	२७७०८	७३११	३५०१९	७९:२१	
४	२० X १५ X ३ मी	६२१	२५५.३०	४२१८६	१०७४२	५२९२८	२२२.१६	३६७१०	१०३२२	४७०३२	७८:२२	
५	२० X २० X ३ मी	८७६	३४३.४२	५६७४६	१६१९८	७२९४४	२९८.८२	४९३७७	१५५६३	६४९४०	७६:२४	
६	२५ X २० X ३ मी	११३१	४३०.०१	७१०५५	२१४३१	९२४८६	३७४.१५	६१८२५	२०५९१	८२४१६	७५:२५	
७	२५ X २५ X ३ मी	१४६१	५३६.३६	८८६२८	२८३६१	११६९८९	८६६.६८	७७११४	२७२४९	१०४३६३	७४:२६	
८	३० X २५ X ३ मी	१७९१	६४२.७१	१०६२०२	३५२९०	१४१४९२	५५९.२१	९२४०३	३३९०७	१२६३१०	७३:२७	
९	३० X ३० X ३ मी	२१९६	७७१.४२	१२७४६९	४३९१६	१७१३८५	६७१.१८	११०९०६	४२१९४	१५३१००	७२:२८	

ब) इनलेट आऊटलेट विरहित शेततळे

अ क्र	शेततळ्याचे आकारमान	एकूण मातीकाम (घ.मी.)	महत्तम अंदाजित किंमत (मजुर व साहित्याद्वारे)									अकुशल कुशल प्रमाण
			ज.जा.उ.यो./डोंगराळ क्षेत्र				इतर क्षेत्र					
			अकुशल		कुशल	एकूण	अकुशल		कुशल	एकूण		
			मनुष्य दिन	रक्कम (रु.)	रक्कम (रु.)	रक्कम (रु.)	मनुष्य दिन	रक्कम (रु.)	रक्कम (रु.)	रक्कम (रु.)		
१	१० X १० X ३ मी	१५६.५०	६६.०३	१०९११	१९२५	१२८३६	५७.५२	९५०४	१८४४	११३४८	८४:१६	
२	१५ X १० X ३ मी	२६१.५०	१०४.८०	१७३१७	३६४२	२०९५९	९१.२९	१५०८५	३४८८	१८५७३	८१:१९	
३	१५ X १५ X ३ मी	४४१	१६८.०७	२७७७२	६९३९	३४७११	१४६.४२	२४१९४	६६४७	३०८४१	७८:२२	
४	२० X १५ X ३ मी	६२१	२३०.८७	३८१४८	१०३५२	४८५००	२०१.१२	३३२३४	९९२२	४३१५६	७७:२३	
५	२० X २० X ३ मी	८७६	३१६.५२	५२३०३	१५३७३	६७६७६	२७५.७५	४५५६५	१४७३८	६०३०३	७६:२४	
६	२५ X २० X ३ मी	११३१	४०४.०२	६६७६१	२०३८१	८७१४२	३५१.९९	५८१६३	१९५४२	७७७०५	७५:२५	
७	२५ X २५ X ३ मी	१४६१	५१४.२८	८४९८०	२७०३८	११२०१८	४४८.०६	७४०३८	२५९२६	९९९६४	७४:२६	
८	३० X २५ X ३ मी	१७९१	६२२.७५	१०२९०२	३३८९७	१३६७९९	५४२.५५	८९६५२	३२५१३	१२२१६५	७३:२७	
९	३० X ३० X ३ मी	२१९६	७५७.७६	१२५२११	४२७६७	१६७९७८	६६०.२०	१०९०९१	४१०४५	१५०१३६	७३:२७	

उपाय ५

अ) इनलेट आऊटलेटसह शेततळे

अ क्र	शेततळ्याचे आकारमान	एकूण मातीकाम (घ.मी.)	महत्तम अंदाजित किंमत (मजुर व साहित्याद्वारे)								अकुशल कुशल प्रमाण
			ज.जा.उ.यो./डोंगराळ क्षेत्र				इतर क्षेत्र				
			अकुशल		कुशल	एकूण	अकुशल		कुशल	एकूण	
			मनुष्य दिन	रक्कम (रु.)	रक्कम (रु.)	रक्कम (रु.)	मनुष्य दिन	रक्कम (रु.)	रक्कम (रु.)	रक्कम (रु.)	
१	१० X १० X ३ मी	१५६.५०	१०१.८३	१६८२६	१४६७	१८२९३	८८.६३	१४६४५	१४०६	१६०५१	९१:०९
२	१५ X १० X ३ मी	२६१.५०	१४४.२५	२३८३६	२८३९	२६६७५	१२५.५६	२०७४७	२७२०	२३४६७	८८:१२
३	१५ X १५ X ३ मी	४४१	२२०.८९	३६५००	६१९६	४२६९६	१९२.२३	३१७६४	५९६५	३७७२९	८४:१६
४	२० X १५ X ३ मी	६२१	२९५.४४	४८८१८	८६३५	५७४५३	२५७.०९	४२४८१	८२९९	५०७८०	८४:१६
५	२० X २० X ३ मी	८७६	४००.७८	६६२२५	१३११८	७९३४३	३४८.७३	५७६२५	१२६०६	७०२३१	८२:१८
६	२५ X २० X ३ मी	११३१	५०४.४५	८३३५६	१७४२९	१००७८५	४३८.९२	७२५२८	१६७४९	८९२७७	८१:१९
७	२५ X २५ X ३ मी	१४६१	६३२.९८	१०४५९३	२३१५९	१२७७५२	५५०.७५	९१००५	२२२५५	११३२६०	८०:२०
८	३० X २५ X ३ मी	१७९१	७६१.६४	१२५८५४	२८८८९	१५४७४३	६६२.६९	१०९५०२	२७७६२	१३७२६४	८०:२०
९	३० X ३० X ३ मी	२१९६	९१७.७१	१५१६४२	३६०३८	१८७६८०	७९८.४७	१३१९३९	३४६३१	१६६५७०	७९:२१

ब) इनलेट आऊटलेट विरहित शेततळे

अ क्र	शेततळ्याचे आकारमान	एकूण मातीकाम (घ.मी.)	महत्तम अंदाजित किंमत (मजुर व साहित्याद्वारे)								अकुशल कुशल प्रमाण
			ज.जा.उ.यो./डोंगराळ क्षेत्र				इतर क्षेत्र				
			अकुशल		कुशल	एकूण	अकुशल		कुशल	एकूण	
			मनुष्य दिन	रक्कम (रु.)	रक्कम (रु.)	रक्कम (रु.)	मनुष्य दिन	रक्कम (रु.)	रक्कम (रु.)	रक्कम (रु.)	
१	१० X १० X ३ मी	१५६.५०	७५.२४	१२४३३	१४६७	१३९००	६५.५३	१०८२८	१४०५	१२२३३	८९:११
२	१५ X १० X ३ मी	२६१.५०	१२१.०६	२०००४	२८३९	२२८४३	१०५.४४	१७४२२	२७२०	२०१४२	८६:१४
३	१५ X १५ X ३ मी	४४१	१९६.२९	३२४३५	५५३२	३७९६७	१७०.९७	२८२५१	५३०१	३३५५२	८४:१६
४	२० X १५ X ३ मी	६२१	२७१.००	४४७८१	८३४९	५३१३०	२३६.०५	३९००४	८००६	४७०१०	८३:१७
५	२० X २० X ३ मी	८७६	३७३.८९	६१७८१	१२५०३	७४२८४	३२५.६६	५३८१२	११९९१	६५८०३	८२:१८
६	२५ X २० X ३ मी	११३१	४७८.४६	७९०६१	१६६५२	९५७१३	४१६.७६	६८८६६	१५९७१	८४८३७	८१:१९
७	२५ X २५ X ३ मी	१४६१	६१०.९०	१००९४६	२२१८९	१२३१३५	५३२.१३	८७९२९	२१२८५	१०९२१४	८१:१९
८	३० X २५ X ३ मी	१७९१	७४१.६८	१२२५५५	२७९२९	१५०४८५	६४६.०४	१०६७५१	२६८०२	१३३५५३	८०:२०
९	३० X ३० X ३ मी	२१९६	९२७.९७	१५३३३८	३५४२३	१८८७६१	८०८.२४	१३३५५४	३४०१६	१६७५७०	८०:२०

उपाय ६

अ) इनलेट आऊटलेटसह शेततळे

अ क्र	शेततळ्याचे आकारमान	एकूण मातीकाम (घ.मी.)	महत्तम अंदाजित किंमत (मजुर व साहित्याद्वारे)								
			ज.जा.उ.यो./डोंगराळ क्षेत्र				इतर क्षेत्र				अकुशल कुशल प्रमाण
			अकुशल		कुशल	एकूण	अकुशल		कुशल	एकूण	
			मनुष्य दिन	रक्कम (रु.)	रक्कम (रु.)	रक्कम (रु.)	मनुष्य दिन	रक्कम (रु.)	रक्कम (रु.)	रक्कम (रु.)	
१	१० X १० X ३ मी	१५६.५०	१०९.८८	१८१५६	१०७३	१९२२९	९५.६३	१५८०३	१०२८	१६८३१	९४:०६
२	१५ X १० X ३ मी	२६१.५०	१५८.६१	२६२०९	२१२७	२८३३६	१३८.०५	२२८११	२०३९	२४८५०	९२:०८
३	१५ X १५ X ३ मी	४४१	२४६.७८	४०७७९	४९०६	४५६८५	२१४.७६	३५४८६	४७३१	४०२१७	८८:१२
४	२० X १५ X ३ मी	६२१	३३२.८३	५४९९७	६६७२	६१६६९	२८९.६२	४७८५७	६४१४	५४२७१	८८:१२
५	२० X २० X ३ मी	८७६	४५४.७५	७५१४४	१०२१९	८५३६३	३९५.६९	६५३८४	९८२३	७५२०७	८७:१३
६	२५ X २० X ३ मी	११३१	५७५.०९	९५०२७	१३६३५	१०८६६२	५००.३८	८२६८२	१३१०७	९५७८९	८६:१४
७	२५ X २५ X ३ मी	१४६१	७२५.३७	११९८६०	१८१९२	१३८०५२	६३१.१३	१०४२८७	१७४८८	१२१७७५	८६:१४
८	३० X २५ X ३ मी	१७९१	८७५.६७	१४४६९६	२२७५२	१६७४४८	७६१.९०	१२५८९६	११८७०	१४७७६६	८५:१५
९	३० X ३० X ३ मी	२१९६	१०५८.५३	१७४९१२	२८४५१	२०३३६३	९२०.९९	१५२१८४	२७३४९	१७९५३३	८५:१५

ब) इनलेट आऊटलेट विरहित शेततळे

अ क्र	शेततळ्याचे आकारमान	एकूण मातीकाम (घ.मी.)	महत्तम अंदाजित किंमत (मजुर व साहित्याद्वारे)								
			ज.जा.उ.यो./डोंगराळ क्षेत्र				इतर क्षेत्र				अकुशल कुशल प्रमाण
			अकुशल		कुशल	एकूण	अकुशल		कुशल	एकूण	
			मनुष्य दिन	रक्कम (रु.)	रक्कम (रु.)	रक्कम (रु.)	मनुष्य दिन	रक्कम (रु.)	रक्कम (रु.)	रक्कम (रु.)	
१	१० X १० X ३ मी	१५६.५०	८३.३५	१३७७२	१०७३	१४८४५	७२.५८	११९९३	१०२९	१३०२२	९२:०८
२	१५ X १० X ३ मी	२६१.५०	१२५.९३	२०८०८	२१२७	२२९३५	१०९.६७	१८१२१	२०३९	२०१६०	९०:१०
३	१५ X १५ X ३ मी	४४१	२२२.१८	३६७१३	४२४२	४०९५५	१९३.४९	३१९७३	४०६७	३६०४०	८९:११
४	२० X १५ X ३ मी	६२१	३०८.४०	५०९६०	६४८२	५७४४२	२६८.५८	४४३८१	६२१९	५०६००	८८:१२
५	२० X २० X ३ मी	८७६	३९२.२३	६४८१२	९८०२	७४६१४	३४१.६२	५६४४९	९४०६	६५८५५	८६:१४
६	२५ X २० X ३ मी	११३१	५४९.१०	९०७३३	१३११५	१०३८४८	४७८.२२	७९०२०	१२५८७	९१६०७	८६:१४
७	२५ X २५ X ३ मी	१४६१	६४२.३६	१०६१४४	१७५६०	१२३७०४	५५९.४९	९२४५०	१६८५५	१०९३०५	८५:१५
८	३० X २५ X ३ मी	१७९१	८५५.७१	१४१३९७	२२२०८	१६३६०५	७४५.२५	१२३१४५	२१३२६	१४४४७१	८५:१५
९	३० X ३० X ३ मी	२१९६	१०४४.८७	१७२६५४	२८३५१	२०१००५	९१०.००	१५०३६९	२७२४९	१७७६१८	८५:१५

परिशिष्ट २

लाभार्थ्याचे नाव :

शेततळे खोदावयाचे त्या ठिकाणच्या जमिनीचा गट नंबर :

प्रमाणपत्र :

मी श्री-----, मंडळ कृषि अधिकारी, मंडळ-----असे प्रमाणित करतो की, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने अंतर्गत चाचणी खड्ड्याच्या निष्कर्षाप्रमाणे उपरोक्त शेततळ्याचे अंदाजपत्रक तयार करून त्यास प्रशासकीय मान्यता घेण्यात आली होती. परंतु प्रत्यक्षात काम करतांना दिनांक ----- रोजी शेततळ्याचे खोदकाम मजुरांकडून करीत असतांना त्यामध्ये ----- इतक्या मीटर खोलीवर कठीण खडक लागला व त्या खोलीनंतर मजुरांनी खोदकाम करण्यास नकार दिला. यासंदर्भात माझी अशी खात्री झाली आहे की, उपरोक्त शेततळ्याचा भूस्तर हा अशाप्रकारचा आहे त्यामध्ये-----इतक्या मीटर खोलीनंतर मजुरांच्या सहाय्याने खोदकाम करता येत नाही. सबब ----- इतक्या मीटर खोलीनंतर खोदावयाच्या उपरोक्त शेततळ्याचे काम शासन निर्णयात नमुद केलेल्या उपाय क्रमांक ----- नुसार सामुग्रीद्वारे करण्याचे प्रस्तावित करण्यात येत आहे. शासन निर्णयात नमुद केलेल्या नमुना अंदाजपत्रकाप्रमाणे उपरोक्त शेततळ्याचे अंदाजपत्रक तयार करण्यात आले असून मजुरी साहित्याचे प्रमाणे (अकुशल: कुशल)----- असे आहे. तसेच मी असे प्रमाणित करतो की, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने अंतर्गत उपरोक्त शेततळ्याचे कोणतेही कुशल काम कोणत्याही कंत्राटदारामार्फत करण्यात येणार नाही किंवा करण्यात आलेले नाही.

(मंडळ कृषि अधिकारी नाव व स्वाक्षरी)

मंडळ :

तालुका :

जिल्हा :

(तालुका कृषि अधिकारी नाव व प्रतिस्वाक्षरी)

तालुका :

जिल्हा :

परिशिष्ट ३

(शेततळ्याच्या अकुशल भागाचे संपुर्ण काम झाल्यानंतर द्यावयाचे प्रमाणपत्र)

लाभार्थ्याचे नाव :

शेततळे खोदावयाचे त्या ठिकाणच्या जमिनीचा गट नंबर :

प्रमाणपत्र :

मी श्री-----, कृषि सहायक, मुख्यालय-----असे प्रमाणित करतो की, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने अंतर्गत घेण्यात येणाऱ्या उपरोक्त शेततळ्याचे ----- इतक्या मीटर खोलीचे खोदकाम मजुरांना मार्फत करण्यात आले असून सदर शेततळ्याचे अकुशल खोदकाम दिनांक ----- या दिवशी सुरू करण्यात आले व सदर काम दिनांक ----- या दिवशी पूर्ण करण्यात आले आहे. उपरोक्त शेततळ्याचे संपुर्ण अकुशल काम मजुरांमार्फत पूर्ण करण्यात आले आहे याची माझी खात्री झाली असून उपरोक्त कामात वापरण्यात आलेल्या ईमस्टरचा क्रमांक ----- असा आहे. तसेच याद्वारे मी असे प्रमाणित करतो की, उपरोक्त शेततळ्याचे संपुर्ण अकुशल काम मजुरांमार्फत पूर्ण झाले असून उर्वरित काम साहित्याद्वारे करण्याचे प्रस्तावित करण्यात येत आहे.

लाभधारकाची स्वाक्षरी -----

जॉबकार्डधारक दोन मजुरांच्या स्वाक्षरी -----

ग्रामरोजगार सेवकाची स्वाक्षरी -----

सरपंचाची स्वाक्षरी -----

(कृषि सहायकाचे नाव व स्वाक्षरी)

मुख्यालय :

मंडळ :

(मंडळ कृषि अधिकारी नाव व प्रति स्वाक्षरी)

मंडळ :

तालुका :

जिल्हा :

परिशिष्ट ४

उपाय-१ :-पुर्ण शेततळे मजुराद्वारे खोदणे

म.गां.रा.ग्रा.रो.ह.यो.अंतर्गत मजुराद्वारे इनलेट/आऊटलेटसह शेततळे खोदण्यासाठी

अ.क्र.	नमुना अंदाजपत्रक कामाचा प्रकार	(20 x 20 x 3 m.)		Slope 1:1		रक्कम (रुपये)	
		मगाराग्रा.रो.ह.यो. दरसुची बाब क्र	परीमाण घ.मी.	दर (रुपये)		रक्कम (रुपये)	
				ज.जा.उ.यो. /डो.क्षेत्र	इतर	ज.जा.उ.यो. /डो.क्षेत्र	इतर
१	मातीकाम	१ अ	६५७.००	७९.२१	६८.८८	५२०४०.९७	४५२५४.१६
		२ अ	२१९.००	९९.७५	८६.८७	२१८४५.२५	१९०२४.५३
	एकूण खोदाई		८७६.००				
२	वाहतूक	८/१	६३४.००	१८.३७	१५.९४	११६४६.५८	१०१०५.९६
३	उठाई काम	१२/१	२५६.५०	४५.०२	३९.१६	११५४७.६३	१००४४.५४
		१२/२	१०५.२५	६४.८०	५६.३८	६८२०.२०	५९३४.००
	एकूण उठाई		३६१.७५				
४	इनलेट/आऊटलेट, सिल्टट्रॅप खोदाई	१अ	१२.५५	७९.२१	६८.८८	९९४.०९	८६४.४४
५	बांधाचे संस्करण करणे	९ अ	२३७.३७	७.४०	६.५०	१७५६.५४	१५४२.९१
६	लु. बो. बांधकाम	१५	१.००	१२६.६६	११०.२२	१२६.६६	११०.२२
७	पिचिंग	३२	४४.००	७२.९७	६३.३९	३२१०.६८	२७८९.१६
	एकूण रक्कम					१०९९८८.५९	९५६६९.९१
	२ टक्के आकस्मिक खर्च					२१९९.७७	१९१३.४०
	एकूण					११२१८८.३७	९७५८३.३१
	म्हणजेच					११२१८८	९७५८३
	प्रति टी.सी.एम. खर्च					१२८०६८.९१	१११३९६.४८
	मनुष्य दिन					६७८.९४१९३५	५९०.५६

म.गां.रा.ग्रा.रो.ह.यो. अंतर्गत मजुराद्वारे इनलेट/आऊटलेट विरहित शेततळे खोदण्यासाठी

नमुना अंदाजपत्रक (20 x 20 x 3 m.) Slope 1:1

अ.क्र.	नमुना अंदाजपत्रक कामाचा प्रकार	(20 x 20 x 3 m.)		Slope 1:1		रक्कम (रुपये)	
		मगाराग्रा.रो.ह.यो. दरसुची बाब क्र	परीमाण घ.मी.	दर (रुपये)		रक्कम (रुपये)	
				ज.जा.उ.यो. /डो.क्षेत्र	इतर	ज.जा.उ.यो. /डो.क्षेत्र	इतर
१	मातीकाम	१ अ	६५७.००	७९.२१	६८.८८	५२०४०.९७	४५२५४.१६
		२ अ	२१९.००	९९.७५	८६.८७	२१८४५.२५	१९०२४.५३
	एकूण खोदाई		८७६.००				
२	वाहतूक	८/१	६३४.००	१८.३७	१५.९४	११६४६.५८	१०१०५.९६
३	उठाई काम	१२/१	२५६.५०	४५.०२	३९.१६	११५४७.६३	१००४४.५४
		१२/२	१०५.२५	६४.८०	५६.३८	६८२०.२०	५९३४.००
	एकूण उठाई		३६१.७५				
४	बांधाचे संस्करण करणे	९ अ	२३७.३७	७.४०	६.५०	१७५६.५४	१५४२.९१
	एकूण रक्कम					१०५६५७.१७	९१९०६.०९
	२ टक्के आकस्मिक खर्च					२११३.१४	१८३८.१२
	एकूण					१०७७७०.३१	९३७४४.२१
	म्हणजेच					१०७७७०	९३७४४
	प्रति टी.सी.एम. खर्च					१२३०२५.४७	१०७०१३.९४
	मनुष्य दिन					६५२.२०	५६७.३२

उपाय-२ :- मजूर व साहित्याद्वारे शेततळे मजुराद्वारे खोदणे

म.गां.रा.ग्रा.रो.ह.यो. अंतर्गत ६०:४० या अकुशल-कुशल प्रमाणात मजूर व साहित्याद्वारे इनलेट/

आऊटलेटसह शेततळे खोदण्यासाठी नमुना अंदाजपत्रक

(20 x 20 x 3 m.)

Slope 1:1

भाग-१ :- मजुराद्वारे

१.०० मी.

अ.क्र.	कामाचा प्रकार	मगाराग्रा.रो.ह.यो. दरसुची बाब क्र	परीमाण घ.मी.	दर (रुपये)		रक्कम (रुपये)	
				ज.जा.उ.यो. /डो.क्षेत्र	इतर	ज.जा.उ.यो. /डो.क्षेत्र	इतर
१	मातीकाम	१ अ	१९०.१२	७९.२१	६८.८८	१५०५९.४१	१३०९५.४७
		२ अ	१७१.१२	९९.७५	८६.८७	१७०६९.२२	१४८६५.१९
	एकूण खोदाई		३६१.२४				
२	वाहतूक	८/१	२४८.५०	१८.३७	१५.९४	४५६४.९५	३९६१.०९
३	उठाई काम	१२/१	०.००	४५.०२	३९.१६	०.००	०.००
		१२/२	०.००	६४.८०	५६.३८	०.००	०.००
४	इनलेट/आऊटलेट, सिल्टट्रेप खोदाई	१ अ	१२.५५	७९.२१	६८.८८	९९४.०९	८६४.४४
५	बांधाचे संस्करण करणे	९ अ	२३७.३७	७.४०	६.५०	१७५६.५४	१५४२.९१
६	लु. बो. बांधकाम	१५	१.००	१२६.६६	११०.२२	१२६.६६	११०.२२
७	पिचिंग	३२	४४.००	७२.९७	६३.३९	३२१०.६८	२७८९.१६
	एकूण रक्कम					४२७८१.५३	३७२२८.४८
	२ टक्के आकस्मिक खर्च					८५५.६३	७४४.५७
	एकूण					४३६३७.१६	३७९७३.०५
	एकूण मनुष्य दिन					२६४.०८	२२९.८१

भाग-२ :- साहित्याद्वारे

२.०० मी.

अ.क्र.	कामाचा प्रकार	मगाराग्रा.रो.ह.यो. दरसुची बाब क्र	परीमाण घ.मी.	दर (रुपये)		रक्कम (रुपये)	
				ज.जा.उ.यो. /डो.क्षेत्र	इतर	ज.जा.उ.यो. /डो.क्षेत्र	इतर
१	मातीकाम	२	२८९.००	२९.२०	२६.५५	८४३८.८०	७६७२.९५
		३	१६८.७५	४०.००	३६.३५	६७५०.००	६१३४.०६
		४	५६.२५	५५.९०	५०.८०	३१४४.३८	२८५७.५०
	एकूण खोदाई		५१४.००				
२	वाहतूक	१६-ब/१	३८५.५०	३.९०	३.९०	१५०३.४५	१५०३.४५
३	उठाई काम	१६-अ/१	१३६.२५	४.२०	४.२०	५७२.२५	५७२.२५
		१६-अ/२	१२०.२५	५.३०	५.३०	६३७.३३	६३७.३३
		१६-अ/३	१०५.२५	६.००	६.००	६३१.५०	६३१.५०
	एकूण रक्कम					२१६७७.७०	२०००९.०४
	२ टक्के आकस्मिक खर्च					४३३.५५	४००.१८
	एकूण					२२१११.२५	२०४०९.२२
	एकूण रक्कम-(भाग-१ अ भाग-२)					६५७४८.४२	५८३८२.२७
	म्हणजेच					६५७४८	५८३८२
	प्रति टी.सी.एम. खर्च		८७५.२४			७५१२०.४५	६६७०४.२९
	अकुशल-कुशल प्रमाण	६५	३५				

उपाय-२ :- मजुर व साहित्याद्वारे शेततळे मजुराद्वारे खोदणे

म.गां.रा.ग्रा.रो.ह.यो. अंतर्गत ६०:४० या अकुशल-कुशल प्रमाणात मजुर व साहित्याद्वारे इनलेट/
आऊटलेट विरहित शेततळे खोदण्यासाठी नमुना अंदाजपत्रक (20 x 20 x 3 m.) Slope 1:1

भाग-१ :- मजुराद्वारे १.०० मी.

अ.क्र.	कामाचा प्रकार	मगांराग्रारो.ह.यो. दरसुची बाब क्र	परीमाण घ.मी.	दर (रुपये)		रक्कम (रुपये)	
				ज.जा.उ.यो. /डो.क्षेत्र	इतर	ज.जा.उ.यो. /डो.क्षेत्र	इतर
१	मातीकाम	१ अ	१९०.१२	७९.२१	६८.८८	१५०५९.४१	१३०९५.४७
		२ अ	१७९.१२	९९.७५	८६.८७	१७०६९.२२	१४८६५.१९
	एकूण खोदाई		३६९.२४				
२	वाहतूक	८/१	०.००	१८.३७	१५.९४	०.००	०.००
३	उठाई काम	१२/१	०.००	४५.०२	३९.१६	०.००	०.००
		१२/२	०.००	६४.८०	५६.३८	०.००	०.००
	एकूण उठाई		०.००				
४	बांधाचे संस्करण करणे	९ अ	८५०.८२	७.४०	६.५०	६२९६.०७	५५३०.३३
	एकूण रक्कम					३८४२४.६९	३३४९०.९९
	२ टक्के आकस्मिक खर्च					७६८.४९	६६९.८२
	एकूण					३९१९३.१९	३४१६०.८१
	एकूण मनुष्य दिन					२३७.१९	२०६.७३

भाग-२ :- साहित्याद्वारे २.०० मी.

अ.क्र.	कामाचा प्रकार	मगांराग्रारो.ह.यो. दरसुची बाब क्र	परीमाण घ.मी.	दर (रुपये)		रक्कम (रुपये)	
				ज.जा.उ.यो. /डो.क्षेत्र	इतर	ज.जा.उ.यो. /डो.क्षेत्र	इतर
१	मातीकाम	२	२८९.००	२९.२०	२६.५५	८४३८.८०	७६७२.९५
		३	१६८.७५	४०.००	३६.३५	६७५०.००	६१३४.०६
		४	५६.२५	५५.९०	५०.८०	३१४४.३८	२८५७.५०
	एकूण खोदाई		५१४.००				
२	वाहतूक	१६-ब/१	०.००	३.९०	३.९०	०.००	०.००
३	उठाई काम	१६-अ/१	१३६.२५	४.२०	४.२०	५७२.२५	५७२.२५
		१६-अ/२	३२.७६	५.३०	५.३०	१७३.६३	१७३.६३
		१६-अ/३	८७.४९	६.००	६.००	५२४.९४	५२४.९४
		१६-अ/४	३६.८३	७.२०	७.२०	२६५.१८	२६५.१८
		१६-अ/५	६८.४२	८.१०	८.१०	५५४.२०	५५४.२०
	एकूण रक्कम					२०४२३.३७	१८७५४.७९
	२ टक्के आकस्मिक खर्च					४०८.४७	३७५.०९
	एकूण					२०८३१.८४	१९१२९.८०
	एकूण रक्कम-(भाग-१ अ भाग-२)					६००२५.०३	५३२९०.६१
	म्हणजेच					६००२५	५३२९९
	'प्रति टी.सी.एम. खर्च		७०४.१२			८५२४८.२९	७५६८३.९९
	अकुशल-कुशल प्रमाण	६४	३६				

इतर उपाय-३ :- मजुर व साहित्याद्वारे शेततळे मजुराद्वारे खोदणे

म.गां.रा.ग्रा.रो.ह.यो. अंतर्गत ६०:४० या अकुशल-कुशल प्रमाणात मजुर व साहित्याद्वारे इनलेट/

आऊटलेटसह शेततळे खोदण्यासाठी नमुना अंदाजपत्रक

(20 x 20 x 3 m.)

Slope 1:1

भाग-१ :- मजुराद्वारे १.२५ मी.

अ.क्र.	कामाचा प्रकार	मगाराग्रा रो.ह.यो. दरसुची बाब क्र	परीमाण घ.मी.	दर (रुपये)		रक्कम (रुपये)	
				ज.जा.उ.यो. /डो.क्षेत्र	इतर	ज.जा.उ.यो. /डो.क्षेत्र	इतर
१	मातीकाम	१ अ	२६४.०६	७९.२१	६८.८८	२०९१६.१९	१८१८८.४५
		२ अ	१७६.०४	९९.७५	८६.८७	१७५५९.९९	१५२९२.५९
	एकूण खोदाई		४४०.१०				
२	वाहतूक	८/१	२४८.५०	१८.३७	१५.९४	४५६४.९५	३९६१.०९
३	उठाई काम	१२/१	०.००	४५.०२	३९.१६	०.००	०.००
		१२/२	०.००	६४.८०	५६.३८	०.००	०.००
४	इनलेट/आऊटलेट, सिलिट्रॅप खोदाई	१ अ	१२.५५	७९.२१	६८.८८	९९४.०९	८६४.४४
५	बांधाचे संस्करण करणे	९ अ	२३७.३७	७.४०	६.५०	१७५६.५४	१५४२.९१
६	लु. बो. बांधकाम	१५	१.००	१२६.६६	११०.२२	१२६.६६	११०.२२
७	पिचिंग	३२	४४.००	७२.९७	६३.३९	३२१०.६८	२७८९.१६
	एकूण रक्कम					४९१२९.०९	४२७४८.८७
	२ टक्के आकस्मिक खर्च					९८२.५८	८५४.९८
	एकूण					५०१११.६७	४३६०३.८४
	एकूण मनुष्य दिन					३०३.२७	२६३.८८

भाग-२ :- साहित्याद्वारे १.७५ मी.

अ.क्र.	कामाचा प्रकार	मगाराग्रा रो.ह.यो. दरसुची बाब क्र	परीमाण घ.मी.	दर (रुपये)		रक्कम (रुपये)	
				ज.जा.उ.यो. /डो.क्षेत्र	इतर	ज.जा.उ.यो. /डो.क्षेत्र	इतर
१	मातीकाम	१	७१.९२	२५.१०	२३.९०	१८०५.२८	१७१८.९७
		२	२६५.७७	३४.३५	३२.७०	९१२९.१४	८६९०.६२
		३	९८.२१	४८.०५	४५.७५	४७१८.९१	४४९३.०३
	एकूण खोदाई		४३५.९०				
२	वाहतूक	५./१	३२६.९३	३.९०	३.९०	१२७५.०१	१२७५.०१
३	उठाई काम	६./१	१३६.२५	४.२०	४.२०	५७२.२५	५७२.२५
		६./२	१२०.२५	५.३०	५.३०	६३७.३३	६३७.३३
		६./३	१०५.२५	६.००	६.००	६३१.५०	६३१.५०
	एकूण रक्कम					१८७६९.४१	१८०१८.७०
	२ टक्के आकस्मिक खर्च					३७५.३९	३६०.३७
	एकूण					१९१४४.८०	१८३७९.०८
	एकूण रक्कम-(भाग-१ अ भाग-२)					६९२५६.४७	६९९८२.९२
	म्हणजेच					६९२५६	६९९८३
	प्रति टी.सी.एम. खर्च		८७६.००			७९०५९.९०	७०७५६.७६
	अकुशल-कुशल प्रमाण	७०	३०				

इतर उपाय-३ :- मजुर व साहित्याद्वारे शेततळे मजुराद्वारे खोदणे

म.गां.रा.ग्रा.रो.ह.यो. अंतर्गत ६०:४० या अकुशल-कुशल प्रमाणात मजुर व साहित्याद्वारे इनलेट/

आऊटलेट विरहित शेततळे खोदण्यासाठी नमुना अंदाजपत्रक

(20 x 20 x 3 m.)

Slope 1:1

भाग-१ :- मजुराद्वारे

१.२५ मी.

अ.क्र.	कामाचा प्रकार	मगांराग्रारो.ह.यो. दरसुची बाब क्र	परीमाण घ.मी.	दर (रुपये)		रक्कम (रुपये)	
				ज.जा.उ.यो. /डो.क्षेत्र	इतर	ज.जा.उ.यो. /डो.क्षेत्र	इतर
१	मातीकाम	१ अ	२६४.०६	७९.२१	६८.८८	२०९१६.१९	१८१८८.४५
		२ अ	१७६.०४	९९.७५	८६.८७	१७५५९.९९	१५२९२.५९
	एकूण खोदाई		४४०.१०				
२	वाहतूक	८/१	०.००	१८.३७	१५.९४	०.००	०.००
३	उठाई काम	१२/१	०.००	४५.०२	३९.१६	०.००	०.००
		१२/२	०.००	६४.८०	५६.३८	०.००	०.००
	एकूण उठाई		०.००				
४	बांधाचे संस्करण करणे	९ अ	८५०.८२	७.४०	६.५०	६२९६.०७	५५३०.३३
	एकूण रक्कम					४४७७२.२५	३९०११.३८
	२ टक्के आकस्मिक खर्च					८९५.४५	७८०.२३
	एकूण					४५६६७.७०	३९७९१.६१
	एकूण मनुष्य दिन					२७६.३७	२४०.८१

भाग-२ :- साहित्याद्वारे

१.७५ मी.

अ.क्र.	कामाचा प्रकार	मगांराग्रारो.ह.यो. दरसुची बाब क्र	परीमाण घ.मी.	दर (रुपये)		रक्कम (रुपये)	
				ज.जा.उ.यो. /डो.क्षेत्र	इतर	ज.जा.उ.यो. /डो.क्षेत्र	इतर
१	मातीकाम	१	७९.९२	२५.१०	२३.९०	१८०५.२८	१७१८.९७
		२	२६५.७७	३४.३५	३२.७०	९१२९.१४	८६९०.६२
		३	९८.२१	४८.०५	४५.७५	४७१८.९१	४४९३.०३
	एकूण खोदाई		४३५.९०				
२	वाहतूक	५./१	०.००	३.९०	३.९०	०.००	०.००
३	उठाई काम	६./१	१३६.२५	४.२०	४.२०	५७२.२५	५७२.२५
		६./२	३२.७६	५.३०	५.३०	१७३.६३	१७३.६३
		६./३	८७.४९	६.००	६.००	५२४.९४	५२४.९४
		६./४	३६.८३	७.२०	७.२०	२६५.१८	२६५.१८
		६./५	६८.४२	८.१०	८.१०	५५४.२०	५५४.२०
	एकूण रक्कम					१७७४३.५२	१६९९२.८२
	२ टक्के आकस्मिक खर्च					३५४.८७	३३९.८६
	एकूण					१८०९८.३९	१७३३२.६७
	एकूण रक्कम-(भाग-१ अ भाग-२)					६३७६६.०९	५७१२४.२८
	म्हणजेच					६३७६६	५७१२४
	प्रति टी.सी.एम. खर्च		६९९.९६			९१०९९.६२	८१६१०.७८
	अकुशल-कुशल प्रमाण	७०	३०				

इतर उपाय-४ :- मजुर व साहित्याद्वारे शेततळे मजुराद्वारे खोदणे

म.गां.रा.ग्रा.रो.ह.यो. अंतर्गत ६०:४० या अकुशल-कुशल प्रमाणात मजुर व साहित्याद्वारे इनलेट/
आऊटलेटसह शेततळे खोदण्यासाठी नमुना अंदाजपत्रक (20 x 20 x 3 m.) Slope 1:1

भाग-१ :- मजुराद्वारे १.५० मी.

अ.क्र.	कामाचा प्रकार	मगाराग्रारो.ह.यो. दरसुची बाब क्र	परीमाण घ.मी.	दर (रुपये)		रक्कम (रुपये)	
				ज.जा.उ.यो. /डो.क्षेत्र	इतर	ज.जा.उ.यो. /डो.क्षेत्र	इतर
१	मातीकाम	१ अ	३०८.७०	७९.२१	६८.८८	२४४५२.१३	२१२६३.२६
		२ अ	२०५.८०	९९.७५	८६.८७	२०५२८.५५	१७८७७.८५
	एकूण खोदाई		५१४.५०				
२	वाहतूक	८/१	२४८.५०	१८.३७	१५.९४	४५६४.९५	३९६१.०९
३	उठाई काम	१२/१	०.००	४५.०२	३९.१६	०.००	०.००
		१२/२	०.००	६४.८०	५६.३८	०.००	०.००
४	इनलेट/आऊटलेट, सिल्टट्रप खोदाई	१ अ	१२.५५	७९.२१	६८.८८	९९४.०९	८६४.४४
५	बांधाचे संस्करण करणे	९ अ	२३७.३७	७.४०	६.५०	१७५६.५४	१५४२.९१
६	लु. बो. बांधकाम	१५	१.००	१२६.६६	११०.२२	१२६.६६	११०.२२
७	पिचिंग	३२	४४.००	७२.९७	६३.३९	३२१०.६८	२७८९.१६
	एकूण रक्कम					५५६३३.५९	४८४०८.९२
	२ टक्के आकस्मिक खर्च					१११२.६७	९६८.१८
	एकूण					५६७४६.२६	४९३७७.१०
	एकूण मनुष्य दिन					३४३.४२	२९८.८२

भाग-२ :- साहित्याद्वारे १.५० मी.

अ.क्र.	कामाचा प्रकार	मगाराग्रारो.ह.यो. दरसुची बाब क्र	परीमाण घ.मी.	दर (रुपये)		रक्कम (रुपये)	
				ज.जा.उ.यो. /डो.क्षेत्र	इतर	ज.जा.उ.यो. /डो.क्षेत्र	इतर
१	मातीकाम	१	५९.६५	२५.१०	२३.९०	१४९७.१५	१४२५.५८
		२	२२०.४१	३४.३५	३२.७०	७५७०.९६	७२०७.२९
		३	८१.४५	४८.०५	४५.७५	३९१३.४८	३७२६.१५
	एकूण खोदाई		३६१.५०				
२	वाहतूक	५./१	२७१.१३	३.९०	३.९०	१०५७.३९	१०५७.३९
३	उठाई काम	६./१	१३६.२५	४.२०	४.२०	५७२.२५	५७२.२५
		६./२	१२०.२५	५.३०	५.३०	६३७.३३	६३७.३३
		६./३	१०५.२५	६.००	६.००	६३१.५०	६३१.५०
	एकूण रक्कम					१५८८०.०६	१५२५७.४८
	२ टक्के आकस्मिक खर्च					३१७.६०	३०५.१५
	एकूण					१६१९७.६६	१५५६२.६३
	एकूण रक्कम-(भाग-१ अ भाग-२)					७२९४३.९२	६४९३९.७३
	म्हणजेच					७२९४४	६४९४०
	प्रति टी.सी.एम. खर्च		८७६.००			८३२६९.३१	७४१३२.१२
	अकुशल-कुशल प्रमाण	७६	२४				

इतर उपाय-४ :- मजुर व साहित्याद्वारे शेततळे मजुराद्वारे खोदणे

म.गां.रा.ग्रा.रो.ह.यो. अंतर्गत ६०:४० या अकुशल-कुशल प्रमाणात मजुर व साहित्याद्वारे इनलेट/
आऊटलेट विरहित शेततळे खोदण्यासाठी नमुना अंदाजपत्रक **(20 x 20 x 3 m.)** **Slope 1:1**

भाग-१ :- मजुराद्वारे १.५० मी.

अ.क्र.	कामाचा प्रकार	मगांराग्रा.रो.ह.यो. दरसुची बाब क्र	परीमाण घ.मी.	दर (रुपये)		रक्कम (रुपये)	
				ज.जा.उ.यो. /डो.क्षेत्र	इतर	ज.जा.उ.यो. /डो.क्षेत्र	इतर
१	मातीकाम	१ अ	३०८.७०	७९.२१	६८.८८	२४४५२.१३	२१२६३.२६
		२ अ	२०५.८०	९९.७५	८६.८७	२०५२८.५५	१७८७७.८५
	एकूण खोदाई		५१४.५०				
२	वाहतूक	८/१	०.००	१८.३७	१५.९४	०.००	०.००
३	उठाई काम	१२/१	०.००	४५.०२	३९.१६	०.००	०.००
		१२/२	०.००	६४.८०	५६.३८	०.००	०.००
	एकूण उठाई		०.००				
४	बांधाचे संस्करण करणे	९ अ	८५०.८२	७.४०	६.५०	६२९६.०७	५५३०.३३
	एकूण रक्कम					५१२७६.७५	४४६७१.४३
	२ टक्के आकस्मिक खर्च					१०२५.५३	८९३.४३
	एकूण					५२३०२.२८	४५५६४.८६
	एकूण मनुष्य दिन					३१६.५२	२७५.७५

भाग-२ :- साहित्याद्वारे १.५० मी.

अ.क्र.	कामाचा प्रकार	मगांराग्रा.रो.ह.यो. दरसुची बाब क्र	परीमाण घ.मी.	दर (रुपये)		रक्कम (रुपये)	
				ज.जा.उ.यो. /डो.क्षेत्र	इतर	ज.जा.उ.यो. /डो.क्षेत्र	इतर
१	मातीकाम	१	५९.६५	२५.१०	२३.९०	१४९७.१५	१४२५.५८
		२	२२०.४१	३४.३५	३२.७०	७५७०.९६	७२०७.२९
		३	८१.४५	४८.०५	४५.७५	३९१३.४८	३७२६.१५
	एकूण खोदाई		३६१.५०				
२	वाहतूक	५./१	०.००	३.९०	३.९०	०.००	०.००
३	उठाई काम	६./१	१३६.२५	४.२०	४.२०	५७२.२५	५७२.२५
		६./२	३२.७६	५.३०	५.३०	१७३.६३	१७३.६३
		६./३	८७.४९	६.००	६.००	५२४.९४	५२४.९४
		६./४	३६.८३	७.२०	७.२०	२६५.१८	२६५.१८
		६./५	६८.४२	८.१०	८.१०	५५४.२०	५५४.२०
	एकूण रक्कम					१५०७१.७९	१४४४९.२२
	२ टक्के आकस्मिक खर्च					३०१.४४	२८८.९८
	एकूण					१५३७३.२३	१४७३८.२०
	एकूण रक्कम-(भाग-१ अ भाग-२)					६७६७५.५१	६०३०३.०६
	म्हणजेच					६७६७६	६०३०३
	प्रति टी.सी.एम. खर्च		८७६.००			७७२५५.१४	६८८३९.११
	अकुशल-कुशल प्रमाण	७६	२४				

इतर उपाय-५ :- मजुर व साहित्याद्वारे शेततळे मजुराद्वारे खोदणे

म.ग्रां.रा.ग्रा.रो.ह.यो. अंतर्गत ६०:४० या अकुशल-कुशल प्रमाणात मजुर व साहित्याद्वारे इनलेट/

आऊटलेटसह शेततळे खोदण्यासाठी नमुना अंदाजपत्रक

(20 x 20 x 3 m.)

Slope 1:1

भाग-१ :- मजुराद्वारे १.७५ मी.

अ.क्र.	कामाचा प्रकार	मगाराप्रारो.ह.यो. दरसुची बाब क्र	परीमाण घ.मी.	दर (रुपये)		रक्कम (रुपये)	
				ज.जा.उ.यो. /डो.क्षेत्र	इतर	ज.जा.उ.यो. /डो.क्षेत्र	इतर
१	मातीकाम	१ अ	३५०.७९	७९.२१	६८.८८	२७७८६.०८	२४१६२.४२
		२ अ	२३३.८६	९९.७५	८६.८७	२३३२७.५४	२०३१५.४२
	एकूण खोदाई		५८४.६५				
२	वाहतूक	८/१	२४८.५०	१८.३७	१५.९४	४५६४.९५	३९६१.०९
३	उठाई काम	१२/१	७०.२०	४५.०२	३९.१६	३१६०.४०	२७४९.०३
		१२/२	०.००	६४.८०	५६.३८	०.००	०.००
४	इनलेट/आऊटलेट, सिल्टट्रेप खोदाई	१ अ	१२.५५	७९.२१	६८.८८	९९४.०९	८६४.४४
५	बांधाचे संस्करण करणे	९ अ	२३७.३७	७.४०	६.५०	१७५६.५४	१५४२.९१
६	लु. बो. बांधकाम	१५	१.००	१२६.६६	११०.२२	१२६.६६	११०.२२
७	पिचिंग	३२	४४.००	७२.९७	६३.३९	३२१०.६८	२७८९.१६
	एकूण रक्कम					६४९२६.९२	५६४९४.६८
	२ टक्के आकस्मिक खर्च					१२९८.५४	११२९.८९
	एकूण					६६२२५.४६	५७६२४.५८
	एकूण मनुष्य दिन					४००.७८	३४८.७३

भाग-२ :- साहित्याद्वारे १.२५ मी.

अ.क्र.	कामाचा प्रकार	मगाराप्रारो ह.यो. दरसुची बाब क्र	परीमाण घ.मी.	दर (रुपये)		रक्कम (रुपये)	
				ज.जा.उ.यो. /डो.क्षेत्र	इतर	ज.जा.उ.यो. /डो.क्षेत्र	इतर
१	मातीकाम	१	४८.०७	२५.१०	२३.९०	१२०६.६३	११४८.९४
		२	१७७.६४	३४.३५	३२.७०	६१०१.८०	५८०८.७०
		३	६५.६४	४८.०५	४५.७५	३१५४.०६	३००३.०८
	एकूण खोदाई		२९१.३५				
२	वाहतूक	५./१	२१८.५१	३.९०	३.९०	८५२.२०	८५२.२०
३	उठाई काम	६./१	६६.००	४.२०	४.२०	२७७.२०	२७७.२०
		६./२	१२०.२५	५.३०	५.३०	६३७.३३	६३७.३३
		६./३	१०५.२५	६.००	६.००	६३१.५०	६३१.५०
	एकूण रक्कम					१२८६०.७१	१२३५८.९५
	२ टक्के आकस्मिक खर्च					२५७.२१	२४७.१८
	एकूण					१३११७.९२	१२६०६.१२
	एकूण रक्कम-(भाग-१ अ भाग-२)					७९३४३.३८	७०२३०.७०
	म्हणजेच					७९३४३	७०२३१
	प्रति टी.सी.एम. खर्च		८७६.००			९०५७४.६४	८०१७२.०३
	अकुशल-कुशल प्रमाण	८२	१८				

इतर उपाय-५ :- मजुर व साहित्याद्वारे शेततळे मजुराद्वारे खोदणे
म.गां.रा.प्रा.रो.ह.यो. अंतर्गत ६०:४० या अकुशल-कुशल प्रमाणात मजुर व साहित्याद्वारे इनलेट/
आऊटलेट विरहित शेततळे खोदण्यासाठी नमुना अंदाजपत्रक (20 x 20 x 3 m.) Slope 1:1
भाग-१ :- मजुराद्वारे १.७५ मी.

अ.क्र.	कामाचा प्रकार	मगाराग्रारो.ह.यो. दरसुची बाब क्र	परीमाण घ.मी.	दर (रुपये)		रक्कम (रुपये)	
				ज.जा.उ.यो. /डो.क्षेत्र	इतर	ज.जा.उ.यो. /डो.क्षेत्र	इतर
१	मातीकाम	१ अ	३५०.७९	७९.२१	६८.८८	२७७८६.०८	२४१६२.४२
		२ अ	२३३.८६	९९.७५	८६.८७	२३३२७.५४	२०३१५.४२
	एकूण खोदाई		५८४.६५				
२	वाहतूक	८/१	०.००	१८.३७	१५.९४	०.००	०.००
३	उठाई काम	१२/१	७०.२०	४५.०२	३९.१६	३१६०.४०	२७४९.०३
		१२/२	०.००	६४.८०	५६.३८	०.००	०.००
	एकूण उठाई		७०.२०				
४	बांधाचे संस्करण करणे	९ अ	८५०.८२	७.४०	६.५०	६२९६.०७	५५३०.३३
	एकूण रक्कम					६०५७०.०८	५२७५७.२०
	२ टक्के आकस्मिक खर्च					१२११.४०	१०५५.१४
	एकूण					६१७८१.४८	५३८१२.३४
	एकूण मनुष्य दिन					३७३.८९	३२५.६६

भाग-२ :- साहित्याद्वारे १.२५ मी.

अ.क्र.	कामाचा प्रकार	मगाराग्रारो.ह.यो. दरसुची बाब क्र	परीमाण घ.मी.	दर (रुपये)		रक्कम (रुपये)	
				ज.जा.उ.यो. /डो.क्षेत्र	इतर	ज.जा.उ.यो. /डो.क्षेत्र	इतर
१	मातीकाम	१	४८.०७	२५.१०	२३.९०	१२०६.६३	११४८.९४
		२	१७७.६४	३४.३५	३२.७०	६१०१.८०	५८०८.७०
		३	६५.६४	४८.०५	४५.७५	३१५४.०६	३००३.०८
	एकूण खोदाई		२९१.३५				
२	वाहतूक	५./१	०.००	३.९०	३.९०	०.००	०.००
३	उठाई काम	६./१	६६.००	४.२०	४.२०	२७७.२०	२७७.२०
		६./२	३२.७६	५.३०	५.३०	१७३.६३	१७३.६३
		६./३	८७.४९	६.००	६.००	५२४.९४	५२४.९४
		६./४	३६.८३	७.२०	७.२०	२६५.१८	२६५.१८
		६./५	६८.४२	८.१०	८.१०	५५४.२०	५५४.२०
	एकूण रक्कम					१२२५७.६३	११७५५.८७
	२ टक्के आकस्मिक खर्च					२४५.१५	२३५.१२
	एकूण					१२५०२.७८	११९९०.९९
	एकूण रक्कम-(भाग-१ अ भाग-२)					७४२८४.२७	६५८०३.३२
	म्हणजेच					७४२८४	६५८०३
	प्रति टी.सी.एम. खर्च		८७६.००			८४७९९.३९	७५११७.९५
	अकुशल-कुशल प्रमाण	८२	१८				

इतर उपाय-६ :- मजुर व साहित्याद्वारे शेततळे मजुराद्वारे खोदणे
**म.गां.रा.प्रा.रो.ह.यो. अंतर्गत ६०:४० या अकुशल-कुशल प्रमाणात मजुर व साहित्याद्वारे इनलेट/
 आऊटलेटसह शेततळे खोदण्यासाठी नमुना अंदाजपत्रक (20 x 20 x 3 m.) Slope 1:1**
भाग-१ :- मजुराद्वारे २.०० मी.

अ.क्र.	कामाचा प्रकार	मगाराग्रारो.ह.यो. दरसुची बाब क्र	परीमाण घ.मी.	दर (रुपये)		रक्कम (रुपये)	
				ज.जा.उ.यो. /डो.क्षेत्र	इतर	ज.जा.उ.यो. /डो.क्षेत्र	इतर
१	मातीकाम	१ अ	३९०.४०	७९.२१	६८.८८	३०९२३.७४	२६८९०.८९
		२ अ	२६०.२७	९९.७५	८६.८७	२५९६१.७३	२२६०९.४८
	एकूण खोदाई		६५०.६७				
२	वाहतूक	८/१	२४८.५०	१८.३७	१५.९४	४५६४.९५	३९६१.०९
३	उठाई काम	१२/१	१३६.२०	४५.०२	३९.१६	६१३१.७२	५३३३.५९
		१२/२	०.००	६४.८०	५६.३८	०.००	०.००
४	इनलेट/आऊटलेट, सिल्टट्रेप खोदाई	१ अ	१२.५५	७९.२१	६८.८८	९९४.०९	८६४.४४
५	बांधाचे संस्करण करणे	९ अ	२३७.३७	७.४०	६.५०	१७५६.५४	१५४२.९१
६	लु. बो. बांधकाम	१५	१.००	१२६.६६	११०.२२	१२६.६६	११०.२२
७	पिचिंग	३२	४४.००	७२.९७	६३.३९	३२१०.६८	२७८९.१६
	एकूण रक्कम					७३६७०.११	६४१०१.७८
	२ टक्के आकस्मिक खर्च					१४७३.४०	१२८२.०४
	एकूण					७५१४३.५१	६५३८३.८२
	एकूण मनुष्य दिन					४५४.७५	३९५.६९

भाग-२ :- साहित्याद्वारे १.०० मी.

अ.क्र.	कामाचा प्रकार	मगाराग्रारो.ह.यो. दरसुची बाब क्र	परीमाण घ.मी.	दर (रुपये)		रक्कम (रुपये)	
				ज.जा.उ.यो. /डो.क्षेत्र	इतर	ज.जा.उ.यो. /डो.क्षेत्र	इतर
१	मातीकाम	१	३७.१८	२५.१०	२३.९०	९३३.२०	८८८.५९
		२	१३७.३८	३४.३५	३२.७०	४७१९.१३	४४९२.४५
		३	५०.७७	४८.०५	४५.७५	२४३९.३५	२३२२.५८
	एकूण खोदाई		२२५.३३				
२	वाहतूक	५./१	१६९.००	३.९०	३.९०	६५९.०९	६५९.०९
३	उठाई काम	६./१	०.००	४.२०	४.२०	०.००	०.००
		६./२	१२०.२०	५.३०	५.३०	६३७.०६	६३७.०६
		६./३	१०५.२०	६.००	६.००	६३१.२०	६३१.२०
	एकूण रक्कम					१००१९.०३	९६३०.९७
	२ टक्के आकस्मिक खर्च					२००.३८	१९२.६२
	एकूण					१०२१९.४१	९८२३.५९
	एकूण रक्कम-(भाग-१ अ भाग-२)					८५३६२.९२	७५२०७.४१
	म्हणजेच					८५३६३	७५२०७
	प्रति टी.सी.एम. खर्च		८७६.००			९७४४६.२६	८५८५३.२०
	अकुशल-कुशल प्रमाण	८७	१३				

इतर उपाय-६ :- मजुर व साहित्याद्वारे शेततळे मजुराद्वारे खोदणे

म.गां.रा.ग्रा.रो.ह.यो. अंतर्गत ६०:४० या अकुशल-कुशल प्रमाणात मजुर व साहित्याद्वारे इनलेट/
आऊटलेट विरहित शेततळे खोदण्यासाठी नमुना अंदाजपत्रक (20 x 20 x 3 m.) Slope 1:1

भाग-१ :- मजुराद्वारे २.०० मी.

अ.क्र.	कामाचा प्रकार	मगांराग्रारो.ह.यो. दरसुची बाब क्र	परीमाण घ.मी.	दर (रुपये)		रक्कम (रुपये)	
				ज.जा.उ.यो. /डो.क्षेत्र	इतर	ज.जा.उ.यो. /डो.क्षेत्र	इतर
१	मातीकाम	१ अ	३५०.७९	७९.२१	६८.८८	२७७८६.०८	२४१६२.४२
		२ अ	२३३.८६	९९.७५	८६.८७	२३३२७.५४	२०३१५.४२
	एकूण खोदाई		६५०.६७				
२	वाहतूक	८/१	०.००	१८.३७	१५.९४	०.००	०.००
३	उठाई काम	१२/१	१३६.२०	४५.०२	३९.१६	६१३१.७२	५३३३.५९
		१२/२	०.००	६४.८०	५६.३८	०.००	०.००
	एकूण उठाई		१३६.२०				
४	बांधाचे संस्करण करणे	९ अ	८५०.८२	७.४०	६.५०	६२९६.०७	५५३०.३३
	एकूण रक्कम					६३५४१.४०	५५३४१.७६
	२ टक्के आकस्मिक खर्च					१२७०.८३	११०६.८४
	एकूण					६४८१२.२३	५६४४८.५९
	एकूण मनुष्य दिन					३९२.२३	३४१.६२

भाग-२ :- साहित्याद्वारे १.०० मी.

अ.क्र.	कामाचा प्रकार	मगांराग्रारो.ह.यो. दरसुची बाब क्र	परीमाण घ.मी.	दर (रुपये)		रक्कम (रुपये)	
				ज.जा.उ.यो. /डो.क्षेत्र	इतर	ज.जा.उ.यो. /डो.क्षेत्र	इतर
१	मातीकाम	१	३७.१८	२५.१०	२३.९०	९३३.२०	८८८.५९
		२	१३७.३८	३४.३५	३२.७०	४७१९.१३	४४९२.४५
		३	५०.७७	४८.०५	४५.७५	२४३९.३४७०९	२३२२.५८
	एकूण खोदाई		२२५.३३				
२	वाहतूक	५./१	०.००	३.९०	३.९०	०.००	०.००
३	उठाई काम	६./१	०.००	४.२०	४.२०	०.००	०.००
		६./२	३२.७६	५.३०	५.३०	१७३.६३	१७३.६३
		६./३	८७.४९	६.००	६.००	५२४.९४	५२४.९४
		६./४	३६.८३	७.२०	७.२०	२६५.१८	२६५.१८
		६./५	६८.४२	८.१०	८.१०	५५४.२०	५५४.२०
	एकूण रक्कम					९६०९.६३	९२२१.५७
	२ टक्के आकस्मिक खर्च					१९२.१९	१८४.४३
	एकूण					९८०२	९४०६
	एकूण रक्कम-(भाग-१ अ भाग-२)					७४६१४.०५	६५८५४.५९
	म्हणजेच					७४६१४.०५	६५८५४.५९
	प्रति टी.सी.एम. खर्च		८७६.००			८५१७५.८६	७५१७६.४७
	अकुशल-कुशल प्रमाण	८६	१४.२८				